

DISMISSIONI E CONFERIMENTO A DISCARICA EDILI	COMPONENTI	AREA ROSSA (T1)			AREA ARANCIONE (T2)			AREA GIALLA (T3)			AREA VERDE (T4)		
		mq	mc	kg	mq	mc	kg	mq	mc	kg	mq	mc	kg
pavimenti in gres (Peso 25+10 collante kgal mq)		190,97		6.683,95	320,61		11.221,35	98,49		3.447,15	31,92		1.117,20
pavimenti in parquet prefinito (peso 7,5 kg al mq)		-----			77,61		582,08	296,33		2.222,48	-----		
tramezzi in laterizio intonacati (peso 1100 kg al mc)			2,60	2.861,13		4,06	4.470,51		32,82	36.104,23		-----	
tramezzi in cartongesso (peso 350 kg al mc)			-----			1,58	551,25		1,58	551,25		4,98	1.743,07
tramezzature mobili parti cieche finitura in carta melaminica (peso 220 kg al mc)			1,44	316,80		8,88	1.953,60		10,26	2.257,20		10,29	2.264,46
tramezzature mobili parti vetrate (visive e porte peso 20 kg al mq)		1,89		37,80	6,69		133,80	6,00		120,00	17,22		344,40
strutture per controsoffitti (lamiera d'acciaio peso 5 kg al mq)		152,48		762,40	346,58		1.732,90	268,33		1.341,65	31,59		157,95
rivestimenti in ceramica o gres (peso 20 kg al mq)		-----			-----			38,48		769,60	-----		
apparecchi sanitari		-----			-----			23,00		675,00	-----		
porte interne tamburate in laminato (peso 22 kg al mq)		-----			3,78		83,16	21,84		480,48	-----		
chiusure orizzontali in lamiera di acciaio (peso 10 kg al mq)		38,49		384,90	-----			-----			-----		
	totale			11.046,98			20.728,65			47.969,04			5.627,08
											totale kg		85.371,74

COMPONENTI EDILI DA MANTENERE PER LE QUALI DEVE VALUTARSI L' EVENTUALE BONIFICA	AREA ROSSA (T1)			AREA ARANCIONE (T2)			AREA GIALLA (T3)			AREA VERDE (T4)		
	mq	mc	kg	mq	mc	kg	mq	mc	kg	mq	mc	kg
pilastrini in c.a.	57,23			77,63			57,00			37,58		
muri in c.a.	40,20			131,93			113,62			29,28		
travi in c.a.	91,35			141,40			130,40			72,70		
solai latero cementizi	152,48			355,28			334,95			206,06		
chiusure orizzontali in lamiera di acciaio				42,94			24,89			31,59		
tramezzi in cartongesso (su le due facce del tramezzo)	-----			93,60			235,38			64,20		
tramezzi in laterizio intonacati	65,55			33,43			48,67			-----		
pavimenti in gres	-----			-----			-----			154,99		
pavimento preesistente di sottofondo alle pavimentazioni in gres e pietra lavica	190,97			398,22			334,95			31,92		
intonaci interni	-----			120,74			90,81			80,65		
porta tagliafuoco	2,86			2,86								
infissi esterni in alluminio e vetro camera	-----			515,95			100,95			71,31		

DISMISSIONI E CONFERIMENTO A DISCARICA IMPIANTI	AREA ROSSA (T1)			AREA ARANCIONE (T2)			AREA GIALLA (T3)			AREA VERDE (T4)		
	mq	n.	kg	mq	n.	kg	mq	n.	kg	mq	n.	kg
Canali d'aria in pannelli sandwich	44,62		49,08	212,49		233,74	68,62		75,48			
Bocchette Dn:315		8,00	36,00		14,00	63,00						
Bocchette Dn:250								1,00	3,50			
Bocchette Dn:200												
Bocchette Dn:160		3,00	7,50		4,00	10,00		16,00	40,00			
Griglia 300x400								2,00	2,20			
Serrande tagliafuoco 1000x800					2,00	5,00						
Serrande regolaz 600x300												
Riprese 400x300								2,00	2,20			
Tubazione fan-coils 1 1/2"		50,00	75,00		86,00	129,00						
Tubazione fan-coils 1 1/4"								56,00	54,88			
Tubazione fan-coils 1"								16,00	12,16			
Tubazione fan-coils 3/4"								120,00	60,00			
Fan-coils					4,00	96,00		12,00	288,00			
Tubazione in acciaio inox per gas		360,00	144,00		420,00	168,00						
Plafoniera 4x18W		37,00	514,30		61,00	847,90		28,00	389,20			
Plafoniera 2x36W					4,00	27,20		3,00	20,40		38,00	258,40
Faretti wc								16,00	40,00			
Canali portacavi elettrici esistente		63,00	504,00		70,00	560,00						
Canali portacavi posati per Panlab		30,00	240,00		57,00	456,00		70,00	560,00			
totale			1.569,88			2.595,84			1.548,02			258,40
										totale kg		5.972,14